



PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO/ECONOMICA

(ex progetto preliminare di cui all'art. 23 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

“ MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GRAMSCI”

CUP: C93D21001510001

PREMESSA:

I lavori in oggetto riguardano interventi finanziati con contributi assegnati ai comuni con decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno destinati ad **“opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile”** in applicazione dell'art.1 comma 29 della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020, **n.160 del 27/12/2019**.

Al Comune di Misano Adriatico sono state assegnati contributi pari ad **€ 180.000,00** così come segue:

a) con decreto del suddetto Ministero dell'Interno del **30 gennaio 2020** è stato attribuito un contributo pari ad **€ 90.000,00** ai sensi dell'art.1, comma 30, lettera C) della suddetta legge avendo popolazione residente al 1° gennaio 2018 ricompresa fra 10.001 e 20.000 abitanti.

b) con decreto dello stesso Ministero dell'Interno del **11 novembre 2020** sono stati attribuiti **contributi aggiuntivi per l'anno 2021** degli stessi importi di cui all'allegato “C” del precedente decreto del 30 gennaio 2020 pari quindi a **€ 90.000,00**.

Detti lavori dovranno **iniziare l'esecuzione entro il 15/09/2021** pena la decadenza del contributo.

Questa amministrazione prevede di destinare i suddetti contributi alla realizzazione di interventi riguardanti la **“MESSA IN SICUREZZA ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA GRAMSCI”**.

BREVE DESCRIZIONE INTERVENTO:

I lavori prevedono sostanzialmente la realizzazione di una nuova rotatoria avente diametro esterno 18,00mt. In corrispondenza dell'incrocio con le vie Don Lorenzo Milani, Via Maroncelli, e Via Gramsci; altresì in questa zona si andranno a realizzare dei parcheggi laterali alla Via Gramsci, dei nuovi percorsi pedonali e delle aiuole a verde con nuove alberature con piante ad alto fusto.

Tali interventi in questa zona andranno a riordinare e quindi delimitare sia i flussi veicolari, che i percorsi pedonali, in modo da garantire la sicurezza pubblica.

Inoltre si interverrà lungo l'intera via Gramsci fino alla via Repubblica, rifacendo completamente i marciapiedi su entrambi i lati della strada nel tratto Via Moroncelli-Via Garibaldi, in quanto in pessime condizioni; mentre nel tratto Via Garibaldi-Via Repubblica saranno realizzati ex-novo, solamente lato monte, per lasciare i parcheggi attuali lato mare.

I marciapiedi nuovi delle dimensioni di 1,20mt.circa, saranno realizzati con cordoli in c.l.s bianco, soletta in c.l.s. da 10cm. e finitura superficiale a betonella autobloccante. Con la realizzazione dei nuovi marciapiedi si garantirà l'accesso e il quindi il superamento delle barriere architettoniche.

Per quanto riguarda i sottoservizi ed in particolare la fognatura bianca, si rifaranno le caditoie con i relativi allacci ai collettori principali. In alcune zone con problematiche di ristagno delle acque si valuterà il potenziamento del numero delle caditoie al fine di un corretto deflusso delle acque meteoriche.

Si realizzerà un nuovo tappetino stradale sull'intero tratto di Via Gramsci, risagomando e fresando gli avvallamenti esistenti, al fine di avere un manto uniforme per un corretto deflusso delle

acque meteoriche.

In corrispondenza della nuova rotatoria e nei parcheggi laterali, saranno realizzati nuovi punti luce, mentre lungo la Via Gramsci è previsto solamente il rifacimento della nuova linea dell'illuminazione pubblica; costituita da un nuovo cavidotto con tubo corrugato doppia parete diam. 110mm, pozzetti dim. esterne 40x40x40cm da collegare con corrugato diam. 63 a pali esistenti;

L'obiettivo degli interventi è quello di garantire la mobilità sostenibile e in sicurezza della via Gramsci per migliorare i collegamenti fra le vie principali Repubblica e Garibaldi e con il plesso scolastico di via Don Milani e via Rossini.

Il quadro economico indicativo di spesa per gli interventi suddetti è il seguente:

A)	IMPORTO LAVORI (soggetto a ribasso d'asta)	€	136.000,00
B)	IMPORTO PER I COSTI DELLA SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)		4.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A+B)	€	140.000,00
C)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	- I.V.A. (22% SU A+B))	€	30.800,00
	- "Incentivo per funzioni tecniche" art.113 D.L.50/2016 e s.m.i. (2% su A+B)	€	2.680,00
	- Spese tecniche per incarichi esterni	€	3.500,00
	- Imprevisti, forniture ed arrotondamenti	€	3.020,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C)	€	40.000,00
	TOTALE PROGETTO (A+B+C)	€	180.000,00